


# **LAYOUT**

ITEM	QTY	SOURCE	DESCRIPTION	L MM	D	н
PREPARATION						
130	1	FA BRICATOR	STEEL WORKTOP WITH REAR AND LEFT SIDE UPSTAND, CABINET FOR SINK AND FREE SPACE FOR REFRIGERATED TABLE, DRAWER UNIT AND WASTE COMPARTMENT	2700	700	750
130.1	1	FABRICATOR	Prep Sink included in item 130	500	500	
131	2	FABRICATOR	Double Wall Shelf, Bracketless	1350	400	40
132	1	ELECTROLUX PROFESSIONAL	TABLE REFR.290LT, 2 DOORS - WITHOUT TOP	1341	700	850

#### NOTE GENERALI:


- tutte le misure sono da verificare sul luogo;
- la posizione della baionetta è da verifcarsi in sede di costruttivo;
- le altezze si considerano dal pavimento finito al controsoffitto;
- le dotazioni impiantistiche sono riportate nelle specifiche tavole "20011 PE F&B 01-02";
- la legenda completa è riportata sulla tavola "20011 PE F&B 05";
- i dettagli esecutivi di massima sono riportati nella tavola dedicata;




**A- FRONTAL VIEW** 

<sup>1</sup>Drawer unit with telescopic guide stainless steel with shock absorber

Steel dustbin with telescopic guide stainless steel with šhock absorber



**B- SIDE VIEW** 




## **COMUNE DI MILANO CONSTRUCTION DOCUMENTATION**

Property AST VENEZIA S.R.L.

Via Borgonuovo, 9 20121 Milano

**Tenant** RH MILAN S.R.L.

Vicolo San Giovanni sul muro, 9 20121 Milano



## **CONSULTANT'S TEAM**

bmsprogetti.it

00 05/02/2025 90% submission CD set

01 07/03/2025 Tender Package

BMS Progetti s.r.l.

piazza santissima trinità 6 20154 milano

Designer ing. Aldo Bottini Consultants SMP studio

PAN studio

Jensen Hughes

### Ristruttazione Edilizia - Corso Venezia 56

MR

MR

SCALE 1:20 Dettaglio preparazioni piano B01

DOCUMENT **ISSUE DATE** 20011 PE F&B 101 05/02/2025 REV DATE DESCRIPTION EDITED VERIFIED

F&B APPROVED AM AM 101

PE